

**Deviz materiale si manopera panouri solare presurizate cu tuburi vidate Calisto 150 China cu rezervor exterior integrat – Casa Verde 2010**



**Pret final ZERO lei!!! Dupa primirea banilor inapoi pana in 15 decembrie 2010 acest sistem iti ramane gratis! Locurile sunt limitate.**

denumire	destinatie	Putere/litri	buc	Val fara TVA	Val cu TVA
Panou solar Calisto 150	Apa calda	150 litri	1	2640	3273,6
Controler Calisol	Apa calda		1	300	372
Rezistenta electrica	Apa calda	1,5 KW	1	100	124
Supapa presiune	Apa calda	6 bari	1	100	124
Vana 3 cai	Apa calda	38-65 grade	1	215	266,6
Tevi cupru si izolatie	Apa calda	metri	6	533,71	661,8
<b>Montaj</b>				<b>950</b>	<b>1178</b>
<b>Total investitie</b>				<b>4838,71</b>	<b>6000</b>
<b>Valoare solicitata</b>				<b>4838,71</b>	<b>6000</b>

Pachet panou solar pentru apa calda Calisto 150 “la cheie”.

**Se foloseste pe toata perioada anului la presiunea apei din retea sau cu hidrofor! Se poate monta pe acoperis sau direct pe sol.**

Pentru o familie de 1-3 persoane

**Pret = 4838,71RON fara TVA**

**Pret = 6000 RON cu TVA (24%) inclus**

Garantie panouri solare 2 ani.  
Garantie boiler 2 ani.  
Garantie manopera 2 ani.

Contine:

1 panou solar cu 18 tuburi vidate de diametru 58 mm/tub, lungime tub 1800 mm  
1 rezervor exterior izolat de 150 de litri cu supapa de presiune  
1 suport pentru panoul solar si rezervor pentru plan orizontal  
1 controler electronic Calisol  
1 rezistenta electrica de 1,5 KW integrata in rezervor  
1 vana in 3 cai termostata pentru apa calda

Acest tip de panou solar se foloseste exclusiv pentru apa calda menajera, inclusiv in sezonul rece daca temperatura nu coboara sub zero grade. Apa din rezervor se va pastra calda si sub aceasta temperatura dar pot aparea probleme de inghet peste noapte a tevilor tur-retur in care se afla apa, nu glycol.

Vor fi cheltuieli suplimentare in functie de locatia de montaj pentru deplasare, transport si cazare 1-2 nopti echipa de montaj.

Materialul marunt inclus in acest pachet include pana la 6 m liniari de teava cupru izolata tur-retur panouri-retea de apa rece-calda. Ce depaseste aceasta distanta va fi suportat de client la fata locului.

Timp de executie estimat: 1-2 zile

### **IMPORTANT!**

***Pachetul de fata este special creat pentru Programul Casa Verde editia iulie-octombrie 2010. Aceasta oferta nu ne obliga la pastrarea valorilor ulterior datei de 31 octombrie 2010. Preturile pot suferi cresteri.***

**Datorita interesului crescut pentru Casa Verde pentru programare la montaj va rugam sa ne cereti un numar de ordine pentru a va include in perioada de montaj pana in 31 octombrie 2010 si pentru a ne aproviziona din timp cu echipamente si materiale. Multumim.**